

Bouwnummer : **34**

OPDRACHTBEVESTIGING

Naam : _____
Projectnummer : 1013
Projectomschrijving : Nieuwbouw Raaks III
Datum : 4 november 2021

Code	Omschrijving	Aantal	Eh	Bedrag
01000	BOUWKUNDIG			
01100	Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur leveren en aanbrengen conform verkoopdocumentatie.	1	post €	0,00
01500	Standaard spuitwerk aanbrengen conform verkoopdocumentatie.	1	post €	0,00
41000	TEGELWERK			
41301340	Al het tegelwerk (inclusief wandspuitwerk) in het toilet laten vervallen.	1	post €	-630,00
41301341	Al het tegelwerk (inclusief wandspuitwerk) in het toilet laten vervallen.	1	post €	-380,00
4130234	Al het tegelwerk in de badkamer laten vervallen.	1	post €	-2.700,00
41999	Opmerking: Het laten vervallen van het tegelwerk is alleen mogelijk in combinatie met het laten vervallen van het sanitair in de desbetreffende ruimte. De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard locaties aangebracht en afgedopt. Het elektra wordt afgemonteerd, freeswerk wordt dichtgezet en de wanden blijven onafgewerkt. De eventueel aanwezige radiator of vloerverwarming wordt standaard aangebracht. Ook de dekvloer en plafondspuitwerk worden standaard aangebracht. (dekvloer t.p.v. de douchehoek wordt niet aangebracht)			

Ten gevolge van het laten vervallen van het sanitair alsmede het tegelwerk in de toiletruime en/of badkamer, komt de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg ten aanzien van onder andere het loodgietersleidingwerk en waterdichte wand- en vloerafwerking te vervallen. HBB Groep vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid die ten gevolge van het niet aanbrengen/leveren van sanitair en/of tegelwerk op kan treden. Het tussen u en HBB Groep overeengekomen minderwerk wordt op het formulier Melding minderwerk vastgelegd. Op uw woning is hierdoor de beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg van toepassing (zie bijlagen in Woonwensenboek).

Bouwnummer : **34**

OPDRACHTBEVESTIGING

Naam : _____
Projectnummer : 1013
Projectomschrijving : Nieuwbouw Raaks III
Datum : 4 november 2021

Code	Omschrijving	Aantal	Eh	Bedrag
47000 47134	KEUKEN Standaard keuken installatiepunten. (excl. keuken) De installaties worden op de standaard posities conform de 0-tekening van de keuken aangebracht. De water- en rioleringsleidingen worden hierbij op de standaard posities uit en boven de vloer afgedopt. De elektrapunten alsmede de mechanische ventilatiepunten worden op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd. De vloerverwarmingsvrije zone wordt aangebracht conform de 0-tekening van de keuken. De ontvangen keukenchique komt te vervallen. 0-tekening : EigenHuisKeukens datum keukentekening: 03-06-2019	1	post	€ -7.500,00

Bouwnummer : **34****OPDRACHTBEVESTIGING**Naam : _____
Projectnummer : 1013
Projectomschrijving : Nieuwbouw Raaks III
Datum : 4 november 2021

Code	Omschrijving	Aantal	Eh	Bedrag
51000 51027	LOODGIETER Extra instortvoorzieningen op de 2e verdieping: - <u>Pantry</u> : Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer. - <u>Toilet</u> : Extra loze koudwateraansluiting + rioolaansluiting. Extra loze koudwateraansluiting + afvoer t.b.v. fontein. - <u>Badkamer</u> : Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. bad. Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. douche. Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. wastafel.	1	stuk	€ 2.200,00
51028	Extra loze koud- en warmwateraansluiting + rioolaansluiting aan weerszijde op de begane grond.	1	stuk	€ 655,00
51999	Opmerking: Waterleidingen begane grond staan op druk (behoudens de loze voorzieningen van optie 51028). Waterleidingen 1e verdieping staan op druk. Waterleidingen 2e verdieping komen allen loos uit in de schacht op de 1e verdieping. * Alle loze waterleidingen zijn getest op schade / waterdichtheid. * Alle loze waterleidingen zijn gemerkt en eindigen op uponor (kunststof waterleiding). * Alle waterleidingen die op druk staan zijn waar nodig afgedopt.			

Bouwnummer : **34**

OPDRACHTBEVESTIGING

Naam : _____
Projectnummer : 1013
Projectomschrijving : Nieuwbouw Raaks III
Datum : 4 november 2021

Code	Omschrijving	Aantal	Eh	Bedrag
53000	SANITAIR			
53301340	Al het sanitair in het toilet laten vervallen.	1	post €	-420,00
53301341	Al het sanitair in het toilet laten vervallen.	1	post €	-420,00
5330234	Al het sanitair in de badkamer laten vervallen.	1	post €	-1.200,00
53999	Opmerking: Indien het sanitair vervalt, komt ook het tegelwerk te vervallen. Zie opmerking en garantie bij tegelwerk 41999.			
60000	VERWARMING			
60002	De vloerverdeler verplaatst naar de positie conform woonwensentekening. De 2 elektrapunten t.b.v. de vloerverdeler verplaatsen mee.	1	post €	140,00
61000	VENTILATIE			
61001	In de betonvloer wordt/worden (een) extra ventilatiepunt(en) aangebracht t.b.v. een alternatieve indeling. Deze kosten zijn per aangepaste vloer.	2	post €	700,00
70000	ELEKTRA			
70028	Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT6). De loze leidinging is kosteloos bedraad.	1	stuk €	0,00
70085	Standaard schakelmateriaal leveren en aanbrengen conform verkoopdocumentatie.	1	stuk €	0,00
	Totaalbedrag		€	-9.555,00